	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**6 (ALTI) KALEM ASANSÖR MALZEMESİ**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	**-1** Sıradaki asansör otomatik kapı yayı, yarı ve tam otomatik asansörlere uygun, çelik malzemeden imal edilmiş 1.kalite TSE belgeli olacaktır. Mevcut hizmet verilen yerlerdeki asansörlere uyumlu nitelik ve özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. **-2.** Sıradaki asansör otomatik kapı pateni, asansör kapısının hareketi sırasında kapının düzgün ve sessiz bir şekilde hareket etmesini sağlamalıdır. Mevcut hizmet verilen asansörler için uygun nitelik ve özellikte olacaktır. **-3.** Sıradaki asansör butonu, kabin içi tekli buton özelliğinde kasetleri led ışık göstergeli olup, görme engelliler için kabartma figürlü özelliğinde 1.kalite TSE ve CE belgeli olacaktır. **-4.** Sıradaki asansör boy fotosel, otomatik resetleme, isteğe bağlı açık-kapalı kapı sinyali, çapraz tarama ile hassas ve etkin koruma sağlamalıdır. EN81-20, EN81-70 standartlarına uygun olacaktır. **-5.** Sıradaki asansör otomatik kapı fiş kontağı, 230V 0.5 A ve IP20 koruma sınıfına sahip CE belgeli olacaktır. **-6.** Sıradaki asansör iç kapı kaşığı, yarı ve tam otomatik asansörlere uygun, çelik malzemeden imal edilmiş 1.kalite TSE belgeli olacaktır. Mevcut hizmet verilen yerlerdeki asansörlere uyumlu nitelik ve özellikte olacaktır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İ.Ü. İstanbul Hastanesi Esenyurt Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Sedye Asansörü, Poliklinik Asansörü ve Otoprak Asansörleri için ihtiyaç duyulan malemeler
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
GENEL HUSUSLAR	1-Montaj ve demontaj işlemleri Teknik Hizmetler Amirliği'nin gözetiminde ve bilgisi dahilinde yapılacaktır. 2-Montaj ve demontaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur. 3-Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır. 4-Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur.

İMZA-KAŞE
Elektrik Teknikeri
Erdinç TAŞKIN

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE
Gökhan YAMAN
Teknisyen

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

	5-Yüklenici montaj çalışmaları esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile bağlı yönetmeliklere uygun emniyet tedbirlerini almak ile yükümlüdür. 6-Yüklenici firma söz konusu parçaları idarenin göstereceği asansörlere montajını yapıp çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında, üzerinde teknik özellikleri yazılı olacaktır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- İstekliler işin tamamına teklif verecektir. 2- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir. 3- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

İMZA-KAŞE
Elektrik Teknikeri
Erdinç TAŞKIN

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE
Gökhan YAMAN
Teknisyen